

MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS


NE 3555

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.010962/2022-80, que trata da realização de Dispensa de Licitação nº 55/2022, visando à contratação de empresa especializada no serviço de manutenção da rede hidráulica do banheiro das enfermarias 101 e 102, UTI e manutenção do ambulatório sala 06 do Hospital Militar de Área, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitório, constituído de 91 folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

1. Termo de autuação	Folha nº <u>03</u>
2. Nr 24-Pel Obras/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO.....	Folha nº <u>02</u>
3. Nota de crédito	Folha nº <u>04</u>
4. Formalização da demanda	Folha nº <u>05</u>
5. Projeto Básico.....	Folha nº <u>09</u>
6. Estudo Técnico Preliminar.....	Folha nº <u>45</u>
7. Mapa de Risco	Folha nº <u>54</u>
8. IMR	Folha nº <u>57</u>
9. Cálculo de bonificações de despesa indireta	Folha nº <u>61</u>
10. Memorial de Cálculo	Folha nº <u>62</u>
11. Cronograma físico-financeiro.....	Folha nº <u>68</u>
12. Acórdão nº2622/2013 – tcu - plenário.....	Folha nº <u>69</u>
13. Solicitação formal ao Fornecedor	Folha nº <u>73</u>
14. Pesquisa de Preços.....	Folha nº <u>77</u>
15. Relatório de pesquisa de preços	Folha nº <u>93</u>
16. Motivação da Dispensa	Folha nº _____
17. Certidões	Folha nº _____
18. Notas de Empenho.....	Folha nº <u>306</u>

Manaus-AM, 10 de agosto 2022.


JOSE COSTA DE OLIVEIRA - Cap QAO
 Chefe da Seção de Obras e Manutenção



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS**

DIEx Requisitório 24-Pel Obras/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO
EB: 64581.010962/2022-80

Manaus, AM, 09 de agosto de 2022.

Do Chefe do Pelotão de Manutenção
Ao Sr Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus
Assunto: contratação de serviço
Rfr: Art 13 das IG 12-02.
Anexos: a. Pesquisa de Preços; e
b. Relatório de pesquisa de preço.

Nos termos do contido no Art 13 da Portaria Ministerial nº 305 de 21 de maio de 1995 (IG 12-02), solicito a V Sa providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de ser realizada a contratação de empresa para realizar a manutenção nas instalações do Hospital Militar de Área de Manaus, conforme descrição a seguir:

a. especificação do item:

Nr Ord	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	CATSER	Und	Qtd	V Unit (R\$)	V Total (R\$)
01	Serviço de manutenção nas seguintes instalações conforme projeto básico: • Manutenção nos banheiros das enfermarias 101 e 102; • Manutenção sala 06 ambulatorio; • Manutenção UTI/Clínica da mulher; e • Fornecimento de ART para os serviços prestados.	1627	Sv	01	33.000,00	33.000,00
TOTAL GERAL (R\$)						33.000,00

b. Finalidade: atender as necessidades das enfermarias 101 e 102, ambulatorio sala 06 e UTI com Clínica da Mulher no que se diz respeito a manutenção corretiva de vazamento e reformas dos locais citados.

c. Tipo de Empenho: ORDINÁRIO; e.

d. Empresa: CEMARP SERVIÇOS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ: 19.425.352/0001-17

[Assinatura]
JOSÉ COSTA DE OLIVEIRA - Capitão-QAO
Chefe do Pelotão de Obras

VISTO:

- submeto o presente DIEx requisitório para apreciação do Sr Ordenador de Despesas

RODRIGO THOMAZ CAMPOS – Maj
Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

Despacho do Ordenador de Despesas:

1. Autorizo o início dos procedimentos de dispensa de licitação para serviço comum de Engenharia, de acordo com o Inc. I do Art. 24, da Lei 8.666/93, e determino a abertura do processo de **Dispensa de Licitação**;
2. A Seção de Aquisições adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor;
3. Para fins do Art. 38 da Lei 8666, de 21 de Junho de 1993, empregar o recurso abaixo, Natureza da Despesa – 33.90.39 e subitem: 16 – MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS; e.

UG FAVORECID A	NC	P T Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora
				339039		


4. publique-se.

ALBINO JOSÉ DA CRUZ RENDEIRO – Cel Med
Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus

___ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) ___

09/03/22 13:39

USUARIO: MACEDO



DATA EMISSAO : 09Mar22 VALORIZACAO : 09Mar22 NUMERO : 2022NC000330

UG EMITENTE : 167086 - FUNDO DO EXÉRCITO

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 167020 / 00001 - H MIL A MANAUS

OBSERVACAO

PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AOS BENEFICIÁRIOS DA MARINHA DO BRASIL

UG PRESTADORA SV: HOSPITAL MIL A MANAUS - REF: OF 1.1, 1.2, 2, 6 E 11 DE 2021.

DIEX Nº 55-SPO/SGFEX_SCH/SGFEX, DE 8MAR22 (NC DESTAQUE MARINHA 2022NC009467).

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300065	2	174668	0170702303	339039		B42201002DU	642.432,83

LANCADO POR : [REDACTED] - XAVES

UG : 167086 09Mar22 10:08

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS**

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA
(Processo Administrativo nº 64581.010962/2022-80)

Órgão: Hospital Militar de Área de Manaus	
Setor Requisitante: Seção de Obras e Manutenção - SOMAN	
Responsável pela Demanda: Cap QAO JOSÉ COSTA DE OLIVEIRA	
e-mail: capjcosta@gmail.com	Telefone: (92) 99253-6290

1. Justificativa da necessidade da contratação de serviço terceirizado, considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso.

1.1. DOS ASPECTOS TÉCNICOS DA NECESSIDADE

1.1.1. O Hospital Militar de Área de Manaus Unidade Hospitalar de referência do Comando Militar da Amazônia, presta atendimento médico-hospitalar, odontológico e laboratorial aos militares da ativa e da reserva, pensionistas e servidores civis do Exército, além de Militares da Marinha, da Força Aérea e seus respectivos dependentes, totalizando mais de 50 mil usuários.

1.1.2. Esta Organização Militar de Saúde possui uma força de trabalho que é composto por militares e servidores civis, com efetivo aproximadamente de 600 (seiscentas) pessoas, que prestam serviços e atendimentos no Pronto Atendimento Médico, Unidade de Tratamento Intensiva e enfermarias que funcionam 24 horas por dia, possui ainda uma Divisão de odontologia, Ambulatório, Laboratório de Análises Clínicas, Seção de Fisioterapia, Unidade de Apoio ao Diagnóstico por Imagem e Cozinha (Rancho), que atendem em 03 (três) turnos. As instalações do H Mil A Manaus possuem aproximadamente 8.000 m²(oito mil metros quadrados) de área útil construída.

1.1.3. Para garantir a operacionalização integral das atividades finalísticas da Administração Pública, de forma contínua, eficiente e confiável, em um ambiente salubre, será realizado o reparo na rede hidráulica dos banheiros das enfermarias 101 e 102, manutenção do ambulatório (sala 06) para reparar o forro em drywall e reparo na rede hidráulica da UTI com reforma do piso, além de contemplar a manutenção do forro da clínica da mulher afetada pelo vazamento da UTI. No intuito de proporcionar um perfeito e seguro funcionamento dos setores, pois se tratam de instalações de utilização contínua cujo não funcionamento acarreta na indisponibilidade para os pacientes.

1.1.4. Os reparos das presentes instalações devem ser compreendidos como um conjunto de atividades desenvolvidas por pessoal técnico capacitado, visando conservar as instalações nas condições ideais de funcionamento. A não realização desta atividade pode causar descontinuidade dos serviços de atendimento essenciais para o cumprimento das ações finalísticas desta instituição, bem como, pode por em risco a integridade das edificações, equipamentos e do público atendido em suas em suas dependências.

1.1.5. O H Mil A Manaus tem como objetivo prestar serviços de excelência à família militar e tem como um de seus valores o respeito ao cidadão. Para realizar um atendimento de excelência, é

necessário que as instalações prediais estejam sempre em condições ideais de funcionamento. Dessa forma, a prioridade na prestação do referido serviço de manutenção é fundamental.

1.1.6. Devido à infiltração recorrente do vazamento de água pelas tubulações dos banheiros 101 e 102 e UTI as enfermarias foram desativadas além de causar dano ao forro, parede e piso da clínica da mulher (encontra-se embaixo da UTI) causando transtornos para os pacientes, não podendo realizar internações, juntamente, causando um aumento nos encaminhamentos de pacientes.

1.1.7. O Resultado Pretendido é o serviço de manutenção na rede hidráulica dos banheiros 101 e 102 da enfermaria, visto que o mesmo encontra-se com infiltração, causando danos ao setor do FUSEx prejudicando os trabalhos e causando danos a documentação arquivada no local. Manutenção na rede hidráulica do setor de lavagem da ITU, causando infiltração na clínica da mulher, onde ocorreu a queda do forro e criação de mofo nas paredes, inutilizando o local, além de tornar inviável a permanência de pacientes no local. Manutenção do forro da sala 06 do ambulatório por conta de infiltração proveniente de banheiro dos apartamentos causando o fechamento da sala para atendimento dos pacientes do HMAM. Visando assim o menor custo possível para a Administração Pública e a garantia da continuidade dos atendimentos emergenciais ou laboratoriais disponibilizados aos militares - do Exército Brasileiro e Forças Coirmãs -da ativa, inativa, pensionistas, servidores civis e aos seus dependentes.

1.1.8. Faz-se necessário a contratação para que não ocorra interrupção no funcionamento dos setores, o que colocaria em risco a saúde pública.

Shirley

1.2. DA DESCRIÇÃO DETALHADA DO SERVIÇO

1.2.1. O referido serviço seguirá conforme tabela SINAPI:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			MANUTENÇÃO - SALAS 101, 102/BANHEIROS					3.341,82	10,13 %
1.1			Hidráulico					734,49	2,23 %
1.1.2	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	UN	10	56,93	71,73	717,30	2,17 %
1.1.3	89710	SINAPI	RAIO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	UN	1	13,65	17,19	17,19	0,05 %
1.2			Piso					2.607,33	7,80 %
1.2.1	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M², AF. 06/2014	m²	8,88	182,01	229,33	2.036,45	6,17 %
1.2.2	84965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF. 05/2021	m³	0,72	629,28	792,89	570,88	1,73 %
2			MANUTENÇÃO - SALA 06					1.621,08	4,81 %
2.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF. 09/2017, P	m²	12	52,39	66,01	792,12	2,40 %
2.2	100905	SINAPI	LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA DE SOBREPÓR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATORES DE PARTIDARÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2020	UN	1	150,08	190,08	190,08	0,58 %
2.3	87543	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COMO EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE	m²	12	30,81	38,82	465,84	1,41 %
2.4	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF. 06/2014	m²	12	11,45	14,42	173,04	0,52 %
3			MANUTENÇÃO - UTI					21.704,26	66,01 %
3.1	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M², AF. 06/2014	m²	26,8	182,01	229,33	6.146,04	18,62 %
3.2	87769	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM, AF. 07/2021	m²	17	168,95	212,87	3.618,79	10,97 %
3.5	101750	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF. 09/2020	m²	17	55,84	70,35	1.195,95	3,62 %
3.6	89800	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF. 12/2014	M	10	24,36	30,69	306,90	0,93 %
3.7	89798	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF. 12/2014	M	10	12,19	15,35	153,50	0,47 %
3.8	69356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	M	15	21,51	27,10	406,50	1,23 %