



COMP-56879591 - CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, DIÂMETRO DE 20 MM (3/4") (UN)

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002633 CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, DIÂMETRO DE 20 MM (3/4")	SINAPI	UN	1,00000000	5,09	5,09
TOTAL MATERIAL:					5,09

SERVIÇO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	18,29	0,91
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	23,36	1,17
TOTAL SERVIÇO:					2,08
VALOR:					7,17

COMP-34314431 - TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MÓDULO + ESPELHO) (UN)

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038093 ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1,00000000	1,62	1,62
00012147 TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	9,59	9,59
TOTAL MATERIAL:					11,21

SERVIÇO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	18,29	1,83

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:		IFAM - Campus Manaus Centro - CDI (Com desoneração)		DATA : 13/09/2021		BDI : 28,92%		
DESCRIÇÃO:		Ampliação do último pavimento do CDI		FORNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:		Av. Seta de Sete, 1975 - Centro, Manaus-AM		SINAPI	2021/08 COM DESONERAÇÃO	83,33%	48,89%	10/2021
CLIENTE:		IFAM - INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	23,36	7,01
TOTAL SERVIÇO:					8,84
VALOR:					20,05

COMP-83069196 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A (UN)

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039761 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,00000000	1.055,37	1.055,37
TOTAL MATERIAL:					1.055,37

SERVIÇO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	18,29	18,29
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	23,36	23,36
TOTAL SERVIÇO:					41,65
VALOR:					1.097,02

COMP-90936681 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA (UN)

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002374 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	SINAPI	UN	1,00000000	385,88	385,88
TOTAL MATERIAL:					385,88

SERVIÇO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	18,29	18,29
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	23,36	23,36
TOTAL SERVIÇO:					41,65
VALOR:					427,53

COMP-78794223 - CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO (UN)

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001672 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	2,45	2,45
TOTAL MATERIAL:					2,45

SERVIÇO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	18,29	0,18
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02000000	23,36	0,47
TOTAL SERVIÇO:					0,65



VALOR: 3,10

COMP-91238987 - ELETROCALHA LISA TIPO "U" 50x50mm CHAPA 24 SEM TAMPA (M)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-870771	ELETROCALHA LISA TIPO "U" 50x50mm CHAPA 24 SEM TAMPA	PRÓPRIA	M	1,00000000	16,65	16,32
TOTAL MATERIAL:						16,32

SERVIÇO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	18,29	9,15
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	23,38	11,68

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	IFAM - Campus Manaus Centro - CDI (Com desoneração)	DATA:	13/09/2021	BDI:	25,92%	
DESCRIÇÃO:	Ampliação do último pavimento do CDI	FORTE	VERBA	HORA	MES	REF.
LOCAL:	Av. Sete de Setembro, 1975 - Centro, Manaus-AM.	SINAPI	202109 COM DESONERAÇÃO	89,22%	48,99%	10/02/21
CLIENTE:	IFAM - INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

TOTAL SERVIÇO: 20,83
VALOR: 39,15

COMP-74639980 - TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 50mm CHAPA 24 (M) (M)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-720076	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 50mm CHAPA 24	PRÓPRIA	UN	1,00000000	8,33	8,33
TOTAL MATERIAL:						8,33

SERVIÇO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	23,38	11,68
TOTAL SERVIÇO:						11,68

VALOR: 20,01

97592 - LUMINÁRIA COM 2 LÂMPADA DE LED DE 09 W (UN)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	SINAPI	UN	2,00000000	9,10	18,20
00039385	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	SINAPI	UN	1,00000000	20,91	20,91
TOTAL MATERIAL:						39,11

SERVIÇO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22310000	18,29	4,08
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53680000	23,38	12,51
TOTAL SERVIÇO:						16,59

VALOR: 55,70

COMP-72705084 - MODEM E ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND 300MBPS 2,4GHZ 867MBPS 5GHZ. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Un)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SINAPI	H	0,30000000	11,63	3,49
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	0,30000000	16,58	4,97
TOTAL MAO DE OBRA:						8,46

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-825106	ROTEADOR E MODEM WIRELESS	PRÓPRIA	UN	1,00000000	289,00	289,00
TOTAL MATERIAL:						289,00

VALOR: 277,46

COMP-13741420 - SWITCH GERENCIÁVEL 24 PORTAS POE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (Un)

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-646227	SWITCH GERENCIÁVEL 24 PORTAS CAT6 POE	PRÓPRIA	UN	1,00000000	2.449,71	2.449,71
TOTAL EQUIPAMENTO:						2.449,71

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SINAPI	H	0,50000000	11,63	5,82
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	0,50000000	16,58	8,28
TOTAL MAO DE OBRA:						14,10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



RAZÃO SOCIAL: JWL CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA
NOME FANTASIA: JWL SERVIÇOS E SOLUÇÕES
CNPJ: 34.222.656/0001-70



OBRA:	IFAM - Campus Manaus Centro - CDI (Com desoneração)	DATA : 13/09/2021		BDI : 25,92%		
DESCRIÇÃO:	Ampliação do último pavimento do CDI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	Av. Seta de Salmiro, 1975 - Centro, Manaus-AM.	SINAPI	202109 COM DESONERAÇÃO	83,33%	48,89%	10/2021
CLIENTE:	IFAM - INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

VALOR: 2.463,81

COMP-23444532 - PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039028 PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	SINAPI	M	1,00000000	9,99	9,99
TOTAL MATERIAL:					9,99

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	18,29	0,91
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	23,36	1,17
TOTAL SERVIÇO:					2,08

VALOR: 12,07

COMP-18818639 - CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4" (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001813 CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	24,23	24,23
TOTAL MATERIAL:					24,23

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	18,29	1,83
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	23,36	2,34
TOTAL SERVIÇO:					4,17

VALOR: 28,40

COMP-43892064 - ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO "U" 50x50mm CHAPA 24 SEM TAMPA (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-870771 ELETROCALHA LISA TIPO "U" 50x50mm CHAPA 24 SEM TAMPA	PRÓPRIA	M	1,10000000	16,65	18,32
TOTAL MATERIAL:					18,32

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	18,29	9,15
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	23,36	11,68
TOTAL SERVIÇO:					20,83

VALOR: 39,15

COMP-41424177 - ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO "U" 100x100mm CHAPA 22 SEM TAMPA (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-581401 ELETROCALHA PERFURADA 100x100MM 3M CHAPA N°22 GP 938906 CEMAR	PRÓPRIA	M	1,10000000	35,40	38,94
TOTAL MATERIAL:					38,94

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	18,29	9,15
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	23,36	11,68
TOTAL SERVIÇO:					20,83

VALOR: 59,77

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	IFAM - Campus Manaus Centro - CDI (Com desoneração)	DATA : 13/09/2021					BDI : 25,92%
DESCRIÇÃO:	Ampliação do último pavimento do CDI	FONTE	VERBAO	HORA	MES	REF.	
LOCAL:	Av. Seta de Salmiro, 1975 - Centro, Manaus-AM.	SINAPI	202109 COM DESONERAÇÃO	83,33%	48,89%	10/2021	
CLIENTE:	IFAM - INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			0,00%	0,00%	

COMP-73741826 - ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO "U" 100x50 CHAPA 20 SEM TAMPA (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-588931 ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100x50 CHAPA 20 SEM TAMPA	PRÓPRIA	M	1,00000000	22,98	22,98
TOTAL MATERIAL:					22,98



SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	18,29	9,15
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	23,36	11,68
TOTAL SERVIÇO:					20,83
VALOR:					43,81

COMP-96552428 - UNIDUT ALUMINIO 3/4" TRAMONTINA (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-413328 UNIDUT ALUMINIO 3/4" TRAMONTINA	PRÓPRIA	UN	1,00000000	2,15	2,15
TOTAL MATERIAL:					2,15

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02000000	18,29	0,37
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02000000	23,36	0,47
TOTAL SERVIÇO:					0,84
VALOR:					2,99

COMP-97091542 - LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012404 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	10,76	10,76
TOTAL MATERIAL:					10,76

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	18,29	0,91
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	23,36	1,17
TOTAL SERVIÇO:					2,08
VALOR:					12,84

COMP-13384390 - ORGANIZADOR DE 1 U (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002438 ELETROTECNICO	SINAPI	H	0,50000000	23,32	11,66
TOTAL MAO DE OBRA:					11,66

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-742404 RACK - ORGANIZADOR HORIZONTAL DE CABOS 1 U	PRÓPRIA	UN	1,00000000	26,99	26,99
TOTAL MATERIAL:					26,99
VALOR:					38,65

COMP-96089702 - BANDEJA DESLIZANTE PARA RACK 19" (UN) (un)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							
OBRA:		IFAM - Campus Manaus Centro - CDI (Com desoneração)			DATA : 13/08/2021		
DESCRIÇÃO:		Ampliação do último pavimento do CDI			BDI : 25,92%		
LOCAL:		Av. Seta de Setembro, 1975 - Centro, Manaus-AM.			FONTE		
CLIENTE:		IFAM - INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS.			VERSÃO		
					HORA		
					MEB		
					REF.		
					16/02/21		
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
					0,00%		
					0,00%		

INS-620065 Bandeja Movei Deslizante 400 Mm Preta Para Rack 19	PRÓPRIA	un	1,00000000	185,49	185,49
TOTAL MATERIAL:					185,49
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32000000	18,29	5,85
TOTAL SERVIÇO:					5,85
VALOR:					191,34

COMP-26301860 - RACK DE PISO 28U x 570mm 19" COM PORTA DE ACRILICO FUME (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000242 AJUDANTE ESPECIALIZADO	SINAPI	H	1,10000000	12,95	14,25
00002438 ELETROTECNICO	SINAPI	H	1,00000000	23,32	23,32
TOTAL MAO DE OBRA:					37,57
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-980005 RACK DE PISO 28U x 570mm 19" COM PORTA DE ACRILICO FUME	PRÓPRIA	UN	1,00000000	1.657,06	1.657,06
TOTAL MATERIAL:					1.657,06



VALOR: 1.694,63

COMP-69958492 - RACK - KIT PORCA-GAIOLA M5 COM PARAFUSO CABEÇA PANELA (50 PECAS) (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	SINAPI	H	0,50000000	12,95	6,48
0000243	ELETROTECNICO	SINAPI	H	0,50000000	23,32	11,66
TOTAL MAO DE OBRA:						18,14

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-530569	Kit Com 50 Peças Porca Gaiola E Parafuso M5 Para Fixação Racks	PRÓPRIA	UN	1,00000000	149,99	149,99
TOTAL MATERIAL:						149,99
VALOR:						168,13

COMP-98071490 - PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 1,50 M (UN)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039606	PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 1,50 M	SINAPI	UN	1,00000000	27,52	27,52
TOTAL MATERIAL:						27,52

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
98247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	18,29	1,83
98264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	23,36	2,34
TOTAL SERVICO:						4,17
VALOR:						31,69

COMP-72407751 - PERFILADO - GANCHO CURTO (UN)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-900179	PERFILADO - GANCHO CURTO	PRÓPRIA	UN	1,00000000	3,69	3,69
TOTAL MATERIAL:						3,69

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
OBRA:	IFAM - Campus Manaus Centro - CDI (Com desoneração)			DATA : 13/09/2021		BDI : 25,92%
DESCRIÇÃO:	Ampliação do último pavimento do CDI			FORTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	Av. Seta de Sete, 1975 - Centro, Manaus-AM.			SINAPI	202109 COM DESONERAÇÃO	93,32%
CLIENTE:	IFAM - INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS.			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		46,99%
						100,00%

98247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03000000	18,29	0,55
98264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03000000	23,36	0,70
TOTAL SERVICO:						1,25
VALOR:						4,94

COMP-27096309 - EMENDA INTERNA "I" PARA PERFILADO 38x38mm (UN)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-500449	EMENDA INTERNA "I" PARA PERFILADO 38x38mm	PRÓPRIA	UN	1,00000000	4,69	4,69
TOTAL MATERIAL:						4,69

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
98247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26600000	18,29	4,87
98264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26600000	23,36	6,21
TOTAL SERVICO:						11,08
VALOR:						15,77

COMP-94142796 - VOICE PANEL 30 PORTAS - RJ11/DC 110 - 19"/1U (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000243	ELETROTECNICO	SINAPI	H	4,50000000	23,32	104,94
TOTAL MAO DE OBRA:						104,94

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-112882	VOICE PANEL 30 PORTAS - RJ11/DC 110 - 19"/1U	PRÓPRIA	UN	1,00000000	389,00	389,00
TOTAL MATERIAL:						389,00
VALOR:						493,94

COMP-72705084 - MODEM E ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND 300MBPS 2,4GHZ 867MBPS 5GHZ. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Un

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SINAPI	H	0.30000000	11,63	3,49
00000248	ELETRICISTA	SINAPI	H	0.30000000	16,56	4,97
					TOTAL MAO DE OBRA:	8,46

MATERIAL		FORNecedor	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-625106	ROTEADOR E MODEM WIRELESS	PRÓPRIA	UN	1,000000000		289.00	289.00
						TOTAL MATERIAL:	289.00
						VALOR:	277,46

COMP-13741420 - SWITCH GERENCIÁVEL 24 PORTAS POE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (Un

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-846227	SWITCH GERENCIÁVEL 24 PORTAS CAT6 POE	PRÓPRIA	UN	1,00000000	2.449,71	2.449,71
				TOTAL EQUIPAMENTO:		2.449,71

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SINAPI	H	0.50000000	11,83	5,82
00000248	ELETRICISTA	SINAPI	H	0.50000000	16,56	8,28
					TOTAL MAO DE OBRA:	14,10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS									
OBRA:	IFAM - Campus Manaus Centro - CDI (Com desoneração)				DATA:	13/09/2021		BDI: 25,92%	
DESCRIÇÃO:	Ampliação do último pavimento do COI				1	J			
LOCAL:	Av. Sete de Setembro, 1975 - Centro, Manaus-AM.				UNITE	VERSAO		1	HORA MES REF.
CLIENTE:	IFAM - INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS.				8 IN AP PRÓPRIAS	302/106 COM DESONERAÇÃO	0,00%	0,00%	55,23% 49,88% 19/09/21 COM POS: 01 08

VALOR: I	2.463,81
----------	----------

GERAL

FONTE

INS-252433 1 RACK 12U 19" 570MM

MAO DE OBRA	FONTE
00000247 IAJUDANTE DE ELETRICISTA	SINAPI
00002438 ELETRICISTA	SINAPI

COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1,00000000	496,48	496,48
TOTAL GERAL:		496,48

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	0,300000000	11,83	3,49
H	0,300000000	16,56	4,97
TOTAL MAO DE OBRA:			8,46

VALOR: 1	504.82
----------	--------

COMP-8921	6405- MONITOR DE VIDEO	24" (Un)
-----------	------------------------	----------

GERAL	FONTE
INS-258923 1 MONITOR DE VIDEO 24"	PRÓPRIA

	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
N	1,00000000	734,35	734,35
	TOTAL GERAL:		734,35

MAIO DE OBRA	FONTE
00000247 IAJUDANTE DE ELETRICISTA	SINAPI

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	0,10000000	11,63	1,16
	TOTAL MAO DE OBRA:		1,16

VALOR:	735,51
--------	--------

GERAL

FONTE

INS-155166 1 CAMERA IP BULLET POE 30M

COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1,00000000	280,25	280,25
TOTAL GERAL:		280,25

MAQ DE OBRA	FONTE
00000247 IAJUDANTE DE ELETRICISTA	SINAPI
00002436 ELETRICISTA	SINAPI

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	0,200000000	11,83	2,33
H	0,300000000	16,56	4,97
TOTAL MAO DE OBRA:			7,30

VALOR: I	287,55
----------	--------



RAZÃO SOCIAL: JWL CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA
NOME FANTASIA: JWL SERVIÇOS E SOLUÇÕES
CNPJ: 34.222.846/0001-70



COMP-18618639 - CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4" (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001813	1CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	24,23
TOTAL MATERIAL:					24,23
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	1AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	1,83
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	2,34
TOTAL SERVIÇO:					4,17
VALOR: I					28,40

COMP-98646062 - CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (M)

COMP-39037237 - RACK DE PAREDE 12U X 19" X 570MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Un)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039599	1CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6	SINAPI	M	1,05000000	2,93
TOTAL MATERIAL:					2,93
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	1AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02000000	0,37
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02000000	0,47
TOTAL SERVIÇO:					0,84
VALOR: I					3,77

COMP-69029617 - CAMERA IP BULLET POE 30 METROS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Un)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039599	1CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6	SINAPI	M	1,05000000	2,93
TOTAL MATERIAL:					2,93
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	1AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02000000	0,37
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02000000	0,47
TOTAL SERVIÇO:					0,84
VALOR: I					3,77

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

175

OBRA: IFAM - Campus Manaus Centro - CDI (Com desoneração)
DESCRIÇÃO: Ampliação do último pavimento do CDI
LOCAL: Av. Getúlio de Albuquerque, 1975 - Centro, Manaus-AM.
CLIENTE: IFAM - INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS.

FONTE: SINAPI
DATA: 13/09/2021
VERBAO: 202109 COM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

BOI: 25,82%
HORA: 83,22%
MES: 48,89%
REF: 10/0001
0,00%

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039599	1CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6	SINAPI	M	1,05000000	2,93
TOTAL MATERIAL:					2,93
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	1AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02000000	0,37
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02000000	0,47
TOTAL SERVIÇO:					0,84
VALOR: I					3,77

COMP-65866092 - RACK - NVR INTELBRAS SATND ALONE 121616 CANAIS FULL HD 1080P 2MP (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-195485	1RACK - NVR INTELBRAS SATND ALONE 1216 16 CANAIS FULL HD 1080P 2MP	PRÓPRIA	1	1,096,72	1,096,72
TOTAL MATERIAL:					1,096,72
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	1AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	27,44
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	35,04
TOTAL SERVIÇO:					62,48
VALOR: I					1,159,20

COMP-13384390 - ORGANIZADOR DE 1 U (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002438	1ELETROTÉCNICO	SINAPI	H	0,50000000	11,86
TOTAL MAO DE OBRA:					11,86
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-742404	1RACK - ORGANIZADOR HORIZONTAL DE CABOS 1 U	PRÓPRIA	N	1,00000000	26,99
TOTAL MATERIAL:					26,99
VALOR: I					38,85



RAZÃO SOCIAL: JWL CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA
NOME FANTASIA: JWL SERVIÇOS E SOLUÇÕES
CNPJ: 34.222.856/0001-70



COMP-96089702 - BANDEJA DESLIZANTE PARA RACK 19" (UN) (un)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-620065 1 Bandeja Móvel Deslizante 400 Mm Preta Para Rack 19	PRÓPRIA	N	1,00000000	185,49	185,49
TOTAL MATERIAL:					185,49

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 1AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32000000	18,29	5,85
TOTAL SERVIÇO:					5,85
VALOR: I					191,34

COMP-00324851 - SERVIÇO E MATERIAL PARA Solda exotermica Cabo-Haste 5/8-50mm. (Un)

GERAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-430459 CARTUCHO DE SOLDA EXOTERMICA	PRÓPRIA	N	1,00000000	9,90	9,90
INS-845529 MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA	PRÓPRIA	N	0,05000000	351,04	17,55
TOTAL GERAL:					27,45

OBRA:		IFAM - Campus Manaus Centro - CDI (Com desoneração)		DATA: 13/08/2021	BDI: 25,92%
		Ampliação do último pavimento do CDI		1	J
DESCRIÇÃO:	LOCAL:	Av. Selo de Sotomaior, 1975 - Centro, Manaus-AM	SIN API	202/108 COM DESONERAÇÃO COM POS. CÔES. PRÓPRIAS	60,30% 48,89% 10/00/21
CLIENTE:	IFAM - INSTITUTO FEDERAL DO AMAPÁ				

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247 1AJUDANTE DE ELETRICISTA	SINAPI	H	0,10000000	11,63	1,16
00002436 ELETRICISTA	SINAPI	H	0,10000000	16,58	1,66
TOTAL MÃO DE OBRA:					2,82
VALOR: I					30,27

COMP-72937990 - CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011854 1 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2	SINAPI	UN	1,00000000	6,27	6,27
TOTAL MATERIAL:					6,27

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 1AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	18,29	0,91
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	23,38	1,17
TOTAL SERVIÇO:					2,08
VALOR: I					8,35

COMP-79120370 - PRESILHA EM LATAO FURO 7MM 35/50MM2 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-710474 1PRESILHA EM LATAO FURO 7MM 35/50MM2			1,00000000	1,04	1,04
TOTAL MATERIAL:					1,04

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 1AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02000000	18,29	0,37
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02000000	23,38	0,47
TOTAL SERVIÇO:					0,84
VALOR: I					1,88

COMP-23439398 - BARRA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 44,8CM COM TERMINAL DE COBRE (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-003423 1 BARRA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 44,8CM COM TERMINAL DE COBRE	PRÓPRIA	N	1,00000000	139,00	139,00
TOTAL MATERIAL:					139,00

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 1AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23100000	18,29	4,22
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23100000	23,38	5,40
TOTAL SERVIÇO:					9,62



RAZÃO SOCIAL: JWL CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA
NOME FANTASIA: JWL SERVIÇOS E SOLUÇÕES
CNPJ: 34.222.856/0001-70



VALOR: 146,82	

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 1AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15500000	18,29	2,83

COMP-81565982 - TERMINAL AEREO H = 25cm 3/8" (UN)

MATERIAL	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-022915 1TERMINAL AEREO H = 25cm 3/8"	PRÓPRIA	1,00000000	15,90	15,90
TOTAL MATERIAL :				15,90

17 RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
OBRA:	IFAM - Campus Manaus Centro - CDI (Com desconexão)		DATA:	13/09/2021	
DESCRIÇÃO:	Ampliação do último pavimento do CDI		BOI:	25,92%	
LOCAL:	Av. Getúlio de Sá, 1975 - Centro, Manaus-AM		FONTE	VERSÃO	HORA
CLIENTE:	IFAM - INSTITUTO FEDERAL DO AMAPÁ		SINAPI	201108 COM DESCONEXÃO	51,35%
			PRÓPRIAS	0,00%	46,98%
					100,00% COMPOSIÇÕES

88247 1ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1 0,155000001 23,38 1 3,82 1

TOTAL SERVIÇO: 6,45

VALOR: 1	22,35
----------	-------

GERAL
INS-644587 1 SIRENE AUDIOVISUAL 12VCC

COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1,00000000	118,75	118,75
TOTAL GERAL:		

MAO DE OBRA	FONTE
00000247 1AJUDANTE DE ELETRICISTA	SINAPI
00002436 ELETRICISTA	SINAPI

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	0,20000000	11,63	2,33
H	0,20000000	16,56	3,31
TOTAL MAO DE OBRA:			5,64

VALOR: 1	124,39
----------	--------

GERAL
INS-001028 1ACIONADOR DE INCENDIO QUEBRA VIDRO.

COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1,00000000	125,25	125,25
TOTAL GERAL:		

MAO DE OBRA	FONTE
00000247 1AJUDANTE DE ELETRICISTA	SINAPI
00002436 ELETRICISTA	SINAPI

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	0,40000000	11,63	4,65
H	0,40000000	16,56	6,62
TOTAL MAO DE OBRA:			11,27

VALOR: 1	136,52
----------	--------

COMP-18990988 - PISO GRANILITE INCLUSO EXECUÇÃO (M2)

MATERIAL	FONTE
00004786 1 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= 18" MM (INCLUSO EXECUÇÃO)	SINAPI

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M2	1,00000000	88,00	88,00
TOTAL MATERIAL :			88,00

SERVIÇO	FONTE
100303 1AUXILIAR DE AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI
98256 AZULEJISTA OU LADRIHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	1,14400000	16,29	18,64
H	0,93700000	23,00	21,55
TOTAL SERVIÇO:			40,19



SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100303	AUXILIAR DE AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI		
86256	AZULEJISTA OU LADRIHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI		

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	0,30000000	16,29	4,89
H	0,57000000	23,00	13,11
TOTAL SERVIÇO:			18,00
VALOR: I			53,87

COMP-57816495- PEITORIL EM GRANITO PRETO 20cm (M)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010842 1 PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO PRETO SÃO GABRIEL/ TIJUCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= 2" CM	M2	0,20000000	370,64	74,13

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	IFAM - Campus Manaus Centro - CDI (Com despesa)	DATA:	13/08/2021	BDI:	25,32%
DESCRIÇÃO:	Ampliação do último pavimento do CDI	1			
LOCAL:	Av. Seta de Sete, 1975 - Centro, Manaus-AM	SINAPI	302196 COM DESCONTINUAÇÃO	0,00%	0,00%
CLIENTE:	IFAM - INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS				

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86274 1 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,33900000	23,53	31,51
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,33900000	16,38	21,93

TOTAL MATERIAL: 1			74,13
TOTAL SERVIÇO:			53,44
VALOR: I			127,57

COMP-65655509 - Bate maca em chapa de aço inox 304, esp. 1,0mm acab. polido ou escovado, dim. 90x43 cm dotado de 4 furos e parafusos inox auto-atarrachante (UN)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001322 1 CHAPA DE AÇO FINA A QUENTE BITOLA MSG 16, E= 1,60 MM (12,00 KG/M2)	KG	0,42570000	11,83	4,95
00040547 1 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,04100000	19,82	0,81

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 1 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30000000	20,08	6,02
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30000000	16,38	4,91

TOTAL MATERIAL:			5,76
TOTAL SERVIÇO:			10,93
VALOR: I			16,69

COMP-86044862 - PORTA DE CORRER DE MADEIRA, SEMIOCA COM FORRAS DE MADEIRA (UN)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000183 BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACIÇA COM REBAIXO, E= 3" CM, L= 14" CM, PARA PORTAS DE GIRO DE 60 CM A 120" CM X 210" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXÁ / PERÓBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (NÃO INCLUI ALIZARES)	JG	5,00000000	85,95	329,75
00003103 FECHADURA PARA PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, EM AÇO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, RECORTE PADRÃO SANTA MARINA, COM CILINDRO EM LATÃO, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	UN	1,00000000	31,19	31,19
00011552 PERFIL U DE ABAS IGUAIS, EM ALUMÍNIO, 1/2" (1,27 X 1,27 CM), 1 PARA PORTA OU JANELA DE CORRER	M	2,10000000	5,55	11,66
00010558 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15630) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESURA, NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SARRAFÉADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	1,23000000	159,22	195,84
00011575 ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATÃO, ROLAMENTOS EM AÇO, PARA PORTAS E JANELAS DE CORRER	UN	2,00000000	43,41	86,82
00043605 TRILHO PANTOGRAFICO RETO, EM ALUMÍNIO, TIPO U, COM DIMENSÕES DE 38 X 38 MM PARA PORTA DE CORRER	M	3,30000000	32,58	107,51

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261 CARPINTeiro DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00000000	24,82	123,10
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	20,08	40,12
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,00000000	16,38	114,66

TOTAL MATERIAL: 1			762,77
TOTAL SERVIÇO:			277,88
VALOR: I			1.040,65



RAZÃO SOCIAL: JWL CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA
NOME FANTASIA: JWL SERVIÇOS E SOLUÇÕES
CNPJ: 34.222.656/0001-70



100674 - CORTINA DE VIDRO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO ANODIZADO E VIDRO FUMÊ (M2)

MAO DE OBRA	8	COEFICIENTE	1	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	---	-------------	---	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

180

OBRA: DESCRIÇÃO:
LOCAL:
CLIENTE:

IFAM - Campus Manaus Centro - CDI (Com desoneração)
Ampliação do último pavimento do CDI
Av. Sete de Setembro, 1975 - Centro, Manaus-AM.
IFAM - INSTITUTO FEDERAL DO AMAPÁ

FORTE
SINAPI

DATA: 13/09/2021
VERSÃO
202109 COM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

BOI: 25,82%
HORA: 83,33%
MES: 46,59%
REF: 10/2021

00004750	PE DREIRO	SINAPI	H	0,720000001	13,8	9,72
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,360000000	9,98	3,59
TOTAL MAO DE OBRA:						13,31
MATERIAL						
00000599	1 JANELA FIXA EM ALUMÍNIO, BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14CM COM VIDRO	PRÓPRIA	M2	1,000000000	408,84	408,84
00004377	1 PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO 32 * MM	SINAPI	UN	17,413000000	0,13	2,28
00039961	1 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,424000000	14,92	6,33
TOTAL MATERIAL:						415,23
VALOR:						428,54

94216-TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM (M2)

MATERIAL						
00011029	1 HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	SINAPI	CJ	4,150000000	1,80	7,47
00007243	1 TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESURA DE 0,50 MM E LARGURA ÚTIL DE 980 MM	SINAPI	M2	1,146000000	71,08	81,46
TOTAL MATERIAL:						88,93
SERVICO						
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,001200000	19,75	0,02
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,000900000	20,73	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,062000000	16,38	1,02
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,056000000	24,57	1,38
TOTAL SERVICO:						2,44
VALOR:						91,37

COMP-79297399 - PINGADEIRA DE CONCRETO 20 CM (M)

MATERIAL						
INS-833338	1 Pingadeira para bloco de 14-100x5x18			1,050000000	20,25	21,26
TOTAL MATERIAL:						21,26
SERVICO						
87283	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,006000000	489,81	2,94
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,392000000	20,06	7,86
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,373000000	28,14	10,67
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,020000000	32,04	0,64
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,196000000	16,38	3,21
TOTAL SERVICO:						25,52
VALOR:						46,78

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:

IFAM - Campus Manaus Centro - CDI (Com desoneração)

DATA: 13/09/2021

BOI: 25,82%



RAZÃO SOCIAL: JWL CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA
NOME FANTASIA: JWL SERVIÇOS E SOLUÇÕES
CNPJ: 34.222.856/0001-70



DESCRIÇÃO:	Ampliação do Altoparlante do COI	EXCITE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	Av. Getúlio Vargas, 1975 - Centro, Manaus-AM.	8 IN AP	200106 COM DESCORTAGEM COM POS 1058 PR OPR AS	03,33%	48,59%	10/01/21
CLIENTE:	IFAM - INSTITUTO FEDERAL DO AMAPÁ.			0,00%	0,00%	

COMP-50318293 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (UN)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 1682 0)	SINAPI	UN	1,00000000	25,91	25,91
TOTAL MATERIAL: 1					25,91	
SERVIÇO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	1 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	16,38	3,28
TOTAL SERVIÇO:						3,28
VALOR: 1					29,19	

COMP-64533924 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (UN)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO , FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI- CHAMAS (SIMBOLOS , CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	1,00000000	41,76	41,76
TOTAL MATERIAL: 1						41,76
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	1 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	16,38	4,91
TOTAL SERVIÇO:						4,91
VALOR: 1						46,67

COMP-31161334- Limpeza Final de Obra (M)

COMP-01101334 Limpeza Final de Obra (M²)						
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
88316 1SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,10 000000	16,38	1,64
					TOTAL SERVIÇO:	1,64
					VALOR: 1	1,64

Lina Adelle Mendonça Torres

JWL CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA
CNPJ: 34.222.856/0001-70
CPF: 028.850.140-00

JWL CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA
CNPJ: 34.222.856/0001-70
Lina Adelle Mendonça Torres
Sócia Administradora

Jessica de Souza Fortes

JWL CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA
CNPJ: 34.222.856/0001-70
Jéssica de Souza Fortes
Sócia Responsável Técnica



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 34.222.656/0001-70 DUNS®: 893663169
Razão Social: JWL CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA
Nome Fantasia: JWL SERVIÇOS E SOLUÇÕES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 08/06/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	29/10/2022
FGTS	Validade:	15/09/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	15/02/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	19/08/2022 (*)
Receita Municipal	Validade:	19/08/2022 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2023



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 34.222.656/0001-70 DUNS®: 893663169
Razão Social: JWL CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS LTDA
Nome Fantasia: JWL SERVICOS E SOLUCOES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CREA-AM	27373	-



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 34.222.656/0001-70 DUNS®: 893663169
Razão Social: JWL CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS LTDA
Nome Fantasia: JWL SERVICOS E SOLUCOES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

___ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)
29/08/22 12:27

USUARIO : MARK

PAGINA : 1

UG EMITENTE : 160018 - 12. BATALHAO DE SUPRIMENTO
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
POSICAO : AGOSTO - ABERTO
CONTA CONTABIL : 631100000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR



CONTA CORRENTE	SALDO EM R\$
N 2020NE800136 25	
LUCAS LIMA DE SOUSA 04203272238	1.880,00 C
N 2020NE800137 04	
LUCAS LIMA DE SOUSA 04203272238	715,00 C
N 2020NE800179 17	
LUCAS LIMA DE SOUSA 04203272238	7.198,00 C
N 2020NE800487 19	
MARILANA STEFANINI MESSA 30003195813	1.817,90 C
N 2021NE000061 47	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	327,99 C
N 2021NE000091 47	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.000,00 C

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF2=RAZAO PF3=SAI F8=AVANCA PF10=EMAIL PF12=RETORNA



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO
BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL**



SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO

Nº de ORDEM: **26/2022**

OM: 12º Batalhão de Suprimento

DESCRIÇÃO DO EVENTO	Destacamento Logístico Operação Amazônia
NATUREZA DO EVENTO	Operacional
LOCAL DA REALIZAÇÃO DO EVENTO	Eixo Rio Solimões
DURAÇÃO DO EVENTO	040500 JUN 22 à 281000 JUN 22 (24 dias)
EFETIVO PREVISTO POR POSTO E GRAD	01 (um) 3º Sgt, 02 (dois) Cb e 02 (dois) SD EP.
ESTIMATIVA DO MONTANTE (R\$)	6.052,32

Manaus, AM, 29 de agosto de 2022.

EDUARDO AUGUSTO OLIVEIRA TONIOLO – Ten Cel

Cmt 12º B Sup



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 34.222.656/0001-70 DUNS®: 893663169

Razão Social: JWL CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS LTDA

Nome Fantasia: JWL SERVICOS E SOLUCOES

Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 34.222.656/0001-70 DUNS®: 893663169
Razão Social: JWL CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS LTDA
Nome Fantasia: JWL SERVICOS E SOLUCOES
situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

**PREFEITURA DE MANAUS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF



CND Nº

191074/2022**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA
DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

CONTRIBUINTE : **JWL CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA**
ENDEREÇO : **RUA CARVALHO PAES DE ANDRADE, Nº: 66, CEP: 69079270**
BAIRRO: **SÃO FRANCISCO** COMPLEMENTO: ,
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **43908701**
CNPJ/CPF : **34222656000170**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, CONSTAM DÉBITOS lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

26/08/2022**Observação:**

Certidão Positiva com Efeito de Negativa, de acordo com o disposto no Art. 206 C/C o Art. 151 do CTN.
Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 25/09/2022

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE
CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO
COMPREENDIDOS.

**VALIDAÇÃO****CND Nº191074/2022**

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semefatende.manaus.am.gov.br/>) e informe a chave de validação **53D.290.11B.EE8**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.
Cadastrado em: 26/08/2022



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação



Certidão Nº: 51790338

Data: 24/08/2022

Hora: 20:02:33

Válida até: 23/09/2022

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CNPJ: 34.222.656/0001-70 - JWL CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO
12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 17/2022

1. OBJETO

1.1.1. Registro de Preços de Serviços Comuns de Engenharia para as instalações do 12º Batalhão de Suprimento, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1	Registro de preços de Serviços Comuns de Engenharia, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.	R\$ 91.748,00	8,33% 7.642,61	8,33% 7.642,61	8,33% 7.642,61	8,33% 7.642,61	8,33% 7.642,61	8,33% 7.642,61	8,33% 7.642,61	8,33% 7.642,61	8,33% 7.642,61	8,33% 7.642,61	8,33% 7.642,61	8,37% 7.679,31	100,00% 91.748,00
	TOTALS	91.748,00	7.642,61 7.642,61	7.642,61 15.285,22	7.642,61 22.927,83	7.642,61 30.570,43	7.642,61 38.213,04	7.642,61 45.855,65	7.642,61 53.498,26	7.642,61 61.140,87	7.642,61 68.783,48	7.642,61 76.426,08	7.642,61 84.066,69	7.679,31 91.748,00	91.748,00

Laine *Pulla* *Mendocino*

JWL CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA
CNPJ 34.222.856/0001-70
Rua 06 de Maio, Meridiana Torres
Social Adminstradora

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

JWL CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES LTDA
CNPJ 34.221.610/0170
Avenida do Sol e da Fênix
Cidade de São Paulo - SP



FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

De acordo com o Acórdão 2622/2013 - TCU Critérios para Cálculo do BDI

PARCELA DO BDI	1 Quartil	2 Quartil	3 Quartil
Administração Central	1,50%	3,45%	4,49%
Seguro e Garantia	0,30%	0,48%	0,82%
Risco	0,56%	0,85%	0,89%
Despesas Financeiras	0,85%	0,85%	1,11%
Lucro	3,50%	5,11%	6,22%
PIS, COFINS, ISS, CPRB	8,15%	8,15%	8,15%

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DAS TAXAS DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS		
BDI		
FOLHA	CÓDIGO DO DOCUMENTO	
ITEM	DESCRIÇÃO	%
GRUPO A		
TOTAL		4,30%
1	Riscos	0,85%
2	Administração Central	3,45%
GRUPO B		
TOTAL		6,44%
3	Seguro e Garantia	0,48%
4	Lucro Bruto	5,11%
5	Despesas Financeiras	0,85%
GRUPO C		
TOTAL		8,15%
6	Tributos	
6,1	Pis	0,65%
6,2	Cofins	3,00%
6,3	ISS	0,00%
6,4	CPRB	4,50%
FÓRMULA DO BDI		
$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G) (1+DF) (1+L)}{(1-I)} - 1$		20,93%

* CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Conforme Lei 13.161/2015



OBRAS CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

De acordo com o Acórdão 2622/2013 - TCU Critérios para Cálculo do BDI

PARCELA DO BDI		1 Quartil	2 Quartil	3 Quartil
Administração Central		3,00%	4,00%	5,50%
Seguro e Garantia		0,80%	0,80%	1,00%
Risco		0,97%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras		0,59%	1,23%	1,39%
Lucro		6,16%	7,40%	8,96%
PIS, COFINS, ISS, CPRB		10,15%	10,15%	10,15%

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DAS TAXAS DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS		
BDI		
FOLHA	CÓDIGO DO DOCUMENTO	
ITEM	DESCRIÇÃO	%
GRUPO A		
TOTAL		5,27%
1	Riscos	1,27%
2	Administração Central	4,00%
GRUPO B		
TOTAL		9,43%
3	Seguro e Garantia	0,80%
4	Lucro Bruto	7,40%
5	Despesas Financeiras	1,23%
GRUPO C		
TOTAL		10,15%
6	Tributos	
6,1	Pis	0,65%
6,2	Cofins	3,00%
6,3	ISS	2,00%
6,4	CPRB	4,50%
FÓRMULA DO BDI		
$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1$		28,35%

* CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Conforme Lei 13.161/2015



RAZÃO SOCIAL: JWL CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA
NOME FANTASIA: JWL SERVIÇOS E SOLUÇÕES
CNPJ: 34.222.656/0001-70



AMAZONAS

VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2020

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		%	%	%	%
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A	Total	17,80%	17,80%	37,80%	37,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,95%	Não incide	17,95%	Não incide
B2	Feriados	4,01%	Não incide	4,01%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%
B4	13º Salário	10,82%	8,33%	10,82%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,86%	Não incide	1,86%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,20%	6,31%	8,20%	6,31%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	Total	44,64%	16,04%	44,64%	16,04%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,32%	3,33%	4,32%	3,33%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	4,37%	3,36%	4,37%	3,36%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,32%	2,56%	3,32%	2,56%
C5	Indenização Adicional	0,36%	0,28%	0,36%	0,28%
C	Total	12,47%	9,61%	12,47%	9,61%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,95%	2,86%	16,87%	6,06%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,36%	0,28%	0,38%	0,30%
D	Total	8,31%	3,14%	17,25%	6,36%
TOTAL(A+B+C+D)		83,22%	46,59%	112,16%	69,81%

Lainie Adriele Mendonça Torres

CPF: 052.055.162-43

JWL CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA
CNPJ: 34.222.656/0001-70
Lainie Adriele Mendonça Torres
Sócia Administradora

Jessica de Souza Fortes

CPF: 052.055.162-43

JWL CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA
CNPJ: 34.222.656/0001-70
Jéssica de Souza Fortes
Sócia/Responsável Técnica



RUA CARVALHO PAES DE ANDRADE, N.º 66 - SÃO FRANCISCO
NOME FANTASIA: JWL SERVIÇOS E SOLUÇÕES
CNPJ: 34.222.656/0001-70



ANEXO V
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 17/2022
CARTA PROPOSTA

AO 12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO

1 - DADOS CADASTRAIS DO LICITANTE

Razão Social: JWL CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA

CNPJ/MF: 34.222.656/0001-70

Endereço: RUA CARVALHO PAES DE ANDRADE, N.º 66 – SÃO FRANCISCO

Tel/Fax: (92) 99217-3249 / (92) 99305-0016

CEP: CEP 69.079-270

Cidade: MANAUS

UF: AM

Banco: CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL

Agência: 1766

C/C: 601-0 op: 003

Representante Legal:

Nome: Lanie Adrielle Mendonça Torres

Endereço: Rua Praia Canoas Quebrada, 80 - Tarumã

CEP: CEP 69.079-270

Cidade: MANAUS

UF: AM

Cart. Ident. n.º: 2700923-8

CPF: 030.939.162-83

MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO
12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 06/2022

(Processo Administrativo n.º 64156.001608/2022-54)

TERMO DE REFERÊNCIA SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA

1. OBJETO

1.1. Registro de Preços de Serviços Comuns de Engenharia para as instalações do 12º Batalhão de Suprimento, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.1.1 Itens com aplicação de cota reservada - Art 8º DEC 8.538/2015



2 - PREÇO OFERTADO

Após examinar todas as condições estipuladas no Edital em referência, vimos apresentar a nossa proposta nos termos consignados no mencionado ato convocatório e seus anexos, com os quais concordamos plenamente.

Declaramos que todos os custos e despesas, tais como custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, equipamentos, mão de obra e encargos sociais, estão incluso nos preços.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR REF.	VALOR TOTAL	COTA	REGISTRO EMPRESA CREA/CAU
11	Remoção de forro PVC, de forma manual, sem reaproveitamento. E aplicação de forro em régua de PVC, liso, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação com acabamento (Rodia-forro em perfil metálico e plástico).	m2	690,00	81,40	R\$ 56.166,00		SIM
14	Reforço de pilar (coluna para muro) moldado in loco em concreto armado, seção (10 x 20) cm.	und	100,00	153,52	R\$ 15.352,00		SIM



RAZÃO SOCIAL: JWL CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA
NOME FANTASIA: JWL SERVIÇOS E SOLUÇÕES
CNPJ: 34.222.656/0001-70



65	Substituição de cobertura em telha de fibrocimento ondulada, espessura 4 mm, medindo 2,44 x 0,506 m, incluindo acessórios de fixação e remoção do existente	m2	1.700,00	11,90	R\$ 20.230,00	SIM
Valor total		R\$	91.748,00			

NOVENTA E UM MIL, SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS

Assinatura de Alexandre Torres

ASSINANTE: Alexandre Torres
CPF: 022.222.111-11
JWL CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA
CNPJ: 34.222.656/0001-70
Lair de Oliveira Mendonça Torres
Sociedade Administradora

Assinatura de JWL

JWL CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA
CNPJ: 34.222.656/0001-70
Júlia de Souza Farias
Sociedade Responsável Técnica